

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **I. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:**

1. Dostawę urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń według załączonego wykazu do Terenowej Jednostki Eksploatacji – Tłocznia Hołowczyce / Oddział w Rembelszczyźnie.
2. Montaż wraz z wykonaniem niezbędnej zasilającej instalacji elektrycznej od wskazanego przez Zamawiającego miejsca w budynku gdzie jest instalowane urządzenie do urządzenia oraz uruchomienie klimatyzatorów.
3. Wykonanie wszystkich prac dodatkowych, niezbędnych do wykonania niniejszego zadania w ramach robót budowlanych.
4. Bezpłatny serwis urządzeń w okresie gwarancji - wymagane przeglądy okresowe, dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych raz na 6 miesięcy. Przeglądy opisane w zdaniu powyżej odbywać się będą przed rozpoczęciem sezonu letniego i po jego zakończeniu. Dokładne terminy zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego.

### **II. Czas i miejsce dostawy**

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany w dni robocze (poniedziałek – piątek, wyłączone dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach pracy Zamawiającego (7:00 – 15:00).
2. Miejscem dostawy i montażu jest:  
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz –System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, Terenowa Jednostka Eksploatacji Hołowczyce, Klepaczew 45/46, 08-221 Sarnaki.

### **III. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający wymaga, aby elementy dostawy były fabrycznie nowe i pozbawione wad. Zamawiający wymaga w związku z tym zaświadczeń o dacie produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Nie dopuszcza się użycia elementów i urządzeń wyprodukowanych wcześniej niż II połowa 2011 roku.
2. Wymagany okres gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę na dostarczone urządzenia i na prace montażowe – minimum 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**  
**DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW DLA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH**  
**GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE (TG HOŁOWCZYCE)**  
**numer postępowania: NP/2012/06/0400/RMB**

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

3. Wszystkie prace związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych będą wykonane na terenie pracującego zakładu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.
4. Zakończenie prac powinno zostać potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót, który powinien zostać spisany po sprawdzeniu jakości wykonanych prac i prawidłowości funkcjonowania urządzeń. Załącznikiem do w/w protokołu odbioru powinna być (przekazana w formie udokumentowanej) informacja o zaistniałym wypadku przy pracy, chorobie zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym (zgodnie z p. 4.21. Instrukcji dla podwykonawców INS-ZS-06-01). Jeśli niniejsze sytuacje nie wystąpią, należy to również udokumentować. Stosowne dokumenty bez oddzielnego wezwania Wykonawca przekazuje osobie odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy.

**5. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z czynnikiem chłodzącym R407C.!**

**IV. Charakterystyka pomieszczeń, w których mają być zamontowane urządzenia klimatyzacyjne przedstawiona jest w poniższej tabeli:**

Wykazane poniżej pomieszczenia znajdują się w jednym budynku na jednej kondygnacji. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna, podczas której Wykonawca zapozna się z istniejącym stanem faktycznym i możliwościami związanymi z właściwym poprowadzeniem instalacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
**DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW DLA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH**  
**GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE (TG HOŁOWCZYCE)**  
numer postępowania: NP/2012/06/0400/RMB

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr. pokoju/ budynek	Budynek administracyjny					
	105	104	109	127	128	129
<b>Wymiar pomieszczenia (DxSxW) / m</b>	6,45x3,12x3,0	4,70x2,70x3,0	5,76x5,55x3,0	6,07x3,09x3,0	6,07x3,07x3,0	6,07x2,68x3,0
<b>Powierzchnia pomieszczenia / m<sup>2</sup></b>	20,12	12,69	31,97	18,76	18,63	16,27
<b>Kubatura pomieszczenia / m<sup>3</sup></b>	60,36	38,07	95,9	56,28	55,89	48,81
<b>Okna / cm</b>	2 okna 90x175	2 okna 90x175	4 okna 90x175	2 okna 90x175	2 okna 90x175	2 okna 90x175
<b>Pozycja okien</b>	południowo-wschodnia	południowo-wschodnia	północno-zachodnia	południowo-wschodnia	południowo-wschodnia	południowo-wschodnia
<b>Ilość osób i komputerów</b>	1 osoba, 1 zestaw	1 osoba, 1 zestaw	20 osób (mała sala konferencyjna)	1 osoba, 1 zestaw	1 osoba, 1 zestaw	1 osoba, 1 zestaw
<b>Inne źródła ciepła</b>	kaloryfer	kaloryfer	kaloryfer	kaloryfer	kaloryfer	kaloryfer

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW DLA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH  
GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE (TG HOŁOWCZYCE)  
numer postępowania: NP/2012/06/0400/RMB

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

<b>Jednostka zewnątrzna</b>	naścienny	naścienny	naścienny	naścienny	naścienny	naścienny
<b>Jednostka zewnątrzna</b>	Dostępny płaski dach – jednostka(i) zewnętrzna(e) najlepiej typu MULTI. Należy jednak dążyć do takich rozwiązań, które zapewnią wymaganą sprawność urządzeń przy uwzględnieniu dostępności powierzchni dachu oraz <u>minimalizacji kosztów.</u>					