

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

UKŁAD N3-W3

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi
1	2	3	4
3N1	Czerpnia ścienna półokrągła R=500 - przed zamówieniem sprawdzić wymiar okna w lukarnie	4	
3N2	Skrzynka przyłączeniowa do lukarny 1500x900x850	2	
3N3	Łuk A/I 800x400; R=160 , $\alpha =45$	1	
3N4	Kanał A/I prostokątny 800x400/385	1	
3N5	Łuk A/I 800x400; R=160 , $\alpha =45$	1	
3N6	Kanał A/I prostokątny 800x400/7250	1	
3N7	Łuk A/I 800x400; R=160 , $\alpha =90$	1	
3N8	Kanał A/I prostokątny 800x400/3010	1	
3N9	Redukcja A/I asymetryczna 800x800/400x800/600	1	
3N9a	Trójnik A/I prostokątny 800x800	1	
3N10	Kanał A/I prostokątny 800x800/1215	1	
3N11	Kanał A/I prostokątny 800x400/160	1	
3N12	Łuk A/I 800x400; R=160 , $\alpha =90$	1	
3N13	Kanał A/I prostokątny 800x400/285	1	
3N14	Redukcja A/I asymetryczna 800x800/400x800/600	1	
WYWIEW			
3W1	Łuk A/I prostokątny 345x310; R=100 $\alpha=90$	1	
3W2	Łuk A/I prostokątny 345x310; R=100 $\alpha=30$	1	
3W3	Króciec elastyczny 345x310/160	1	
3W4	Redukcja A/I asymetryczna 600x600/345x310/600	1	
3W5	Tłumik akustyczny prostokątny TAP 11AA/600x600/1500	1	Smay
3W6	Łuk A/I prostokątny 600x600; R=160 $\alpha=30$	1	
3W6a	Łuk A/I prostokątny 600x600; R=160 $\alpha=90$	1	
3W7	Kanał A/I prostokątny 600x600/790	1	
3W8	Cokół dachowy pod wyrzutnię dachową CP 600x600	1	Karpol
3W9	Wyrzutnia dachowa WPD-E 600x600	1	Karpol
	Elementy dodatkowe		
	Agregat freonowy MRA-K 61 16,8 kW	1	Klima-therm
	AG - amortyzatory gumowe	1	Klima-therm
	RP - metalowe zabezpieczenie węzownicy skraplacza	1	Klima-therm