

Budynek D

D

1. Zestawienie materiałów głównych

Lp.	Wyszczególnienie	Poz. cennika katalog.	J.m.	Ilość	Oznac. w proj.	
1	2	3	4	5	6	7
OPRAWY OŚWIETLENIOWE – ODBIORY ADMINISTRACYJNE						
1.	Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego typu SD 2x36W; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	36	SD	
2.	Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego typu SDS 2x36W; IP54; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	28	SDS	
3.	Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego typu CO1 236 EVG; IP65; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	22	C	
4.	Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego typu CO1 258 EVG; IP65; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	4	C1	
5.	Oprawa oświetleniowa do montażu nastropowego typu CO1 236 EVG; IP65; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	12	C2	
6.	Oprawa oświetleniowa typu BASE 1x36W; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	12	B	
7.	Oprawa oświetleniowa typu Cube 2x9W; IP65; wraz ze źródłami światła	LUG	kpl	8	C	
8.	Moduł awaryjny ATI 2h		kpl	30	AW	
9.	Oprawa oświetleniowa do montażu ściennego typu PF 18W; IP54; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	28	P	
10.	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (montaż ścienny) typu OP1-A8TC2N	ES-SYSTEM	kpl	4	EW1	

OSDPZET ELEKTRONINSTALACYJNY ODBIORY ADMINISTRACYJNE

h2R

Budynek B

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU WIELORODZINNEGO TYP B W GLIWICACH PRZY UL. STRZELNICZEJ/GRANICZNEJ. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13. Zestawienie materiałów głównych

Lp.	Wyszczególnienie	Poz. cennika katalog	J.m.	Ilość	Oznaczn. w proj.	
1	2	3	4	5	6	7
OPRAWY OŚWIETLENIOWE – ODBIORY ADMINISTRACYJNE						
1.	Oprawa oświetleniowa typu Satela III 1x100W PC; IP54; wraz ze źródłami światła	LUG	kpl	30	S	
2.	Oprawa oświetleniowa typu OPK 2x36W; IP65; wraz ze źródłami światła	FAREL	kpl	18	F	
3.	Oprawa oświetleniowa typu Cube 2x9W; IP65; wraz ze źródłami światła	LUG	kpl	3	C	
4.	Oprawa oświetleniowa do montażu ściennego typu PF 18W; IP54; wraz ze źródłami światła	ES-SYSTEM	kpl	26	P	
5.	Moduł awaryjny ATI 2h		kpl	6	AW	

[Signature]